

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  
w Jedwabnie  
ul. 1 Maja 63  
12-122 Jedwabno


Jedwabno, dn. 04.11.2020 r.

### WARUNKI TECHNICZNE Modernizacji sieci kanalizacyjnej w Jedwabnie

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Jedwabnie określa warunki techniczne przebudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PS3 w Jedwabnie na terenie działki nr 286/1, obr. Jedwabno, gm. Jedwabno.

1. Inwestycja obejmuje modernizację istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej:
  - przewody grawitacyjne z rur:  
PCV Ø160-300 mm
  - przewody tłoczne z rur:  
PE100 SDR17 PN10 Ø50-150 mm
  - studzienki żelbetowe Ø1000/1200 mm o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie w elementach i w kincie  $\geq$ C35/45, wodoszczelności W8, mrozoodporności F150
  - studzienki rewizyjne niewłazowe z PCV, PP o Ø425/600 mm
  - przepompownie ścieków dwupompowe, zbiornik z polimerobetonu o Ø min. 1500 mm według załączonego projektu budowlanego modernizacji sieci kanalizacji.
2. Materiał do budowy musi zapewniać jego szczelność, wytrzymałość mechaniczną i ścieranie przy długim okresie eksploatacji. Należy przestrzegać zasady jednorodności stosowanych materiałów.
3. Trasę sieci kanalizacyjnej należy oznakować taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną (do kanalizacji) z wkładką metalową, układaną na wysokości 20-30 cm nad przewodem.
4. Studzienki rewizyjne należy budować na zmianie kierunku przepływu ścieków, w miejscach połączenia rur odpływowych oraz w miejscach zmiany spadku rur.
5. Przed rozpoczęciem robót, w formie pisemnej, przynajmniej 7 dni przed rozpoczęciem inwestycji powiadomić o terminie ZGK Sp. z o. o. w Jedwabnie oraz podać Wykonawcę posiadającego wymagane uprawnienia.
6. Przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest sprawdzić czy dokumentacja zawiera wszystkie aktualne, wymagane uzgodnienia, przedstawić do uzgodnienia projekt.
7. Po wykonaniu robót montażowych inwestor lub wykonawca zobowiązany jest zgłosić roboty do odbioru wstępnego w otwartym wykopie.
8. Po wykonaniu robót inwestor zobowiązany jest zlecić właściwej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzację sieci.
9. Warunkiem koniecznym odbioru jest:
  - wykonanie modernizacji zgodnie z wydanymi warunkami
  - wykonanie robót zgodnie z normami PN
  - dostarczenie dokumentacji powykonawczej sieci kanalizacyjnej
10. Warunki techniczne tracą ważność po upływie 2 lat licząc od daty ich wystawienia.
11. Zrzut ścieków możliwy jest jedynie w przypadku pozytywnego odbioru technicznego.
12. Przejście projektowanego przejścia przed rozpoczęciem robót uzgodnić w formie pisemnej z właścicielem terenu (jeżeli sieć przechodzi przez tereny osób trzecich), uzgodnienie przedłożyć w ZGK Sp. z o. o. w Jedwabnie

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
Spółka z o. o.  
12-122 Jedwabno, ul. 1 Maja 63  
p. 745-184-73-05, REGON: 365374870

PREZES ZARZĄDU  
ZGK Sp. z o.o. w Jedwabnie  
  
Robert Barański